

湛江市生态环境局廉江分局发文呈批表

文件标题	广东安博朗科技有限公司年产 300 万台电热水壶建设项目环境影响评价报告表的批复				
文件编号	湛廉环审〔2023〕24号	密级		印数	4
发送单位	广东安博朗科技有限公司				
抄送单位					
主办部门	行政审批和环境监测辐射股				
部门领导意见	经局领导班子讨论，一致同意批准《广东安博朗科技有限公司年产 300 万台电热水壶建设项目环境影响评价报告表》，我股据此拟批复如下（见正文）。请领导批示。 书国 7/8				
分管领导批示	书国同意。呈钟局长批示。 何书国 2023.8.7				
局长批示	同意。 钟厚山 2023.8.7.				
正文转下页					

湛廉环审〔2023〕号

广东安博朗科技有限公司年产 300 万台电热水壶建设项目环境影响评价报告表的批复

广东安博朗科技有限公司：

你公司报来由湛江市启越环保科技有限公司编制的《广东安博朗科技有限公司年产 300 万台电热水壶建设项目环境影响评价报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、广东安博朗科技有限公司年产 300 万台电热水壶建设项目位于廉江市良垌路边（廉江林场飞跃林队）（地理位置中心坐标为：E110 度 19 分 59.640 秒，N21 度 32 分 54.296 秒），项目已于 2016 年建成投产，未办理相关环评手续。现依法按照相关规定开展环评报批工作。项目厂房是租赁，占地面积 4200m²、建筑面积 10810m²。主要从事电热水壶（塑料件为外购）的生产，年产电热水壶 300 万台。主要生产设备有冲床机 22 台、拉伸机 3 台、柳钉机 9 台、卷料机 3 台、直焊机 5 台、点焊机 9 台、打包机 4 台、打磨机 2 台、流水线 3 条、装配线 3 条、清洗线 2 条。

项目总投资 1000 万元，其中环保投资 20 万元；劳动定员 74 人，不在厂内食宿。项目年工作时间为 300 天，采用一班制，每班工作 8 小时。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放和环境安全的前提下，我局原则同意报告表所列性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施，你公司应按照报告表内容组织实施，项目在运营过程中还应重点做好以下工作：

（一）大气环境

废气主要来源于项目的打磨工序。打磨工序采用设备自带的水帘柜收集处理，废气颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）地表水环境

项目营运期产生的废水主要是生活污水和清洗废水：生活废水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准后，用于附近林地灌溉综合利用，不外排；清洗废水经集水池+pH 调节池+混凝池+沉淀池+气浮池+污泥干化池+活性炭吸附处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准后回用于生产。

（三）声环境

噪声主要是设备运作时产生的噪声。项目的所有生产设备均要求放置在室内，运行噪声通过实体墙阻隔、设备基础铺垫减振垫等措施进行有效降噪，须定期对设备进行检修，防止不良工况

下的故障。项目厂界噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）固体废物环境

加强各种固体废物的管理，建立管理台账，存档备查。项目运营期固体废物主要包括危险废物（废机油、废液压油、废含油抹布、沉渣、污泥、废活性炭等）、一般固体废物（主要是生产过程中的金属边角料和废原料袋）和生活垃圾。建设单位须采取以下固废污染防治措施：（1）项目设置一间10m²危废暂存间，危险废物要严格按危险废物贮存规范暂存并定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；（2）一般工业固体废物暂存于一般固废暂存区，定期交由有一般工业固废处理能力的单位处理；（3）生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门清运处理。

三、总量控制

本项目废气总量控制指标为颗粒物：0.367t/a（其中有组织：0.339t/a 无组织：0.028t/a）。

四、项目须加强运营期的环境保护管理和安全生产工作，严格落实报告表提出的环境风险防范和应急措施，防范环境风险，确保环境和人员安全，按排污许可证核发技术规范开展监测工作。若项目的性质、原料、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局

2023年8月7日