

关于廉江市九洲公共卫生中心医院环境影响 报告表的批复

廉江市恒基精神病医院管理有限公司：

你公司报来由湛江市红泰技术服务有限公司编制的《廉江市九洲公共卫生中心医院环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、廉江市九洲公共卫生中心医院（项目代码：2207-440881-04-01-424797）位于广东省湛江市《廉江市石岭镇综合批发市场周边地块控制性详细规划》A-01-03-A地块（地理坐标：东经110度8分30.042秒，北纬21度38分47.997秒），项目总用地面积为52599.47m²，总建筑面积86347.96m²，主要建设内容包括综合门诊病区楼（1#楼）、综合住院楼（2#楼）、3栋精神专科住院楼（3#、4#、5#楼）、后勤服务楼（6#楼）、7栋宿舍楼（7#~13#楼）以及医疗廊、门卫、监控、消防控制室（14#楼）、变配电综合房、设备房、机动车停车位、污水处理站等配套公共服务设施。项目院区拟设300张病床位，门诊、急诊量预计约为330人次/日，即约12万人次/年。项目总投资51985万元，其中环保投资120万元；项目运营期劳动定员250人，在

院内食宿最高峰人数为 200 人，项目全年营业时间为 365 天，医务人员实行 24 小时三班轮班制，每班 8 小时。

本次环评评价范围不包括 X 光照射、CT 等辐射设备，此类辐射设备需由有相应资质的评价单位另做环境影响评价报告并向相关单位申报。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放和环境安全的前提下，我局原则同意报告表所列性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施，你公司应按照报告表内容组织实施，项目在建设和运营过程中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要包括员工宿舍区生活污水、医疗废水和食堂含油污水。项目运营期员工宿舍区生活污水经三级化粪池预处理，食堂含油污水经隔油池预处理，和医疗废水一起汇入自建污水处理站（预处理+混凝沉淀+二氧化氯消毒），处理达到《医疗机构水污染物排放标准》

（GB 18466—2005）中“表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准及廉江市石岭镇水质净化厂进水水质要求的较严值要求后，经院区西北面废水排放口排入市政污水管网，再通过管网进入廉江市石岭镇水质净化厂做进一步处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要包括备用发电机尾气、自建污水处理站的恶臭。项目备用发电机尾气经水幕喷淋设备处理达标后，由通风管引至 1#楼楼顶 23 米高备用发电机排气筒排放；项目的污水处理设施均为埋地式，并加盖密闭，投加除臭剂，可有效降低恶臭对周边环境的影响。

项目备用发电机尾气有组织排放执行广东省《大气污染物排放标准》（DB4427-2001）第二时段二级标准的要求；项目自建污水处理站产生的恶臭废气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效措施对备用发电机、水泵、风机等声源进行隔声、减振、消声处理，规范操作管理，加强设备定期维护、保养，确保项目院区场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

（四）严格落实固体废物规范管理和分类处理处置要求。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理医疗废物暂存间（占地面积 20m²），项目产生的医疗废物、自建污水处理站污泥属于危险废物，医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理；自建污水处理站污泥暂存于污泥浓缩池，投加石灰消毒灭菌确保不具有

感染性后，定期清掏收集并委托有相应危废处理资质的单位处置。废医药包装材料属于一般工业固废，经集中收集暂存于一般固废暂存间，并交由有处理能力单位回收资源化利用。餐厨垃圾（含废油脂）每日收集放置在有盖容器内，定期对隔油池清捞废油脂，交由有相关处理能力单位收运处理。员工生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处理。

严格执行危险废物转移联单制度，按规定制定危险废物管理计划，建立完善危废管理台账，如实记录和申报危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

（五）项目应合理划分防渗区域，医疗废物暂存间、污泥浓缩池、备用发电机房为重点防渗区，需采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（六）加强施工期环境管理，采取有效措施控制施工过程中产生的噪声、扬尘、污水、固体废物等对周围环境的影响。

（七）严格落实报告表提出的环境风险防范和应急措施，编制突发环境事件应急预案，加强药品的使用管理，强化医疗废物暂存间的风险管理，严格环境风险管理机制，配备足够的应急物资，加强应急演练，与区域事故应急系统联动，防范环境风险，确保环境安全。

三、总量控制

项目运营期员工宿舍区生活污水经三级化粪池预处理，食堂

含油污水经隔油池预处理，和医疗污水一起汇入自建污水处理站处理达标后，经院区西北面废水排放口排入市政污水管网，汇入下游排入廉江市石岭镇水质净化厂进一步处理，故本项目不设置水污染物总量控制指标。

经报告表测算，项目不设大气污染物总量控制指标。

四、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并确保环境保护设施安全稳定运行。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收。若项目的性质、原料、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局

2024 年 7 月 18 日