

关于廉江天颐医院管理有限公司廉江天颐精神病医院报告表的批复

廉江天颐医院管理有限公司：

你公司报来由广东霍凡环保技术有限公司编制的《廉江天颐医院管理有限公司廉江天颐精神病医院报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、廉江天颐医院管理有限公司廉江天颐精神病医院（项目代码：2209-440881-04-01-409483），位于廉江市石岭林场分公司河背岭林队 1005 小班块地(中心位置地理坐标 E110° 5′ 32.902″ ,N21° 37′ 58.048″)，规划占地面积为 25000m²，总建筑面积为 18480m²，总投资 5000 万元，其中环保投资 75 万元，规划设置床位 150 张，项目建成后，专门收治疗廉江市及周边地区的精神病患者。

项目共设医务及后勤职工共计 120 人，其中医务人员约 100 人，后勤职工约 20 人。年工作天数为 365 天，采取轮班工作制。

本次环评不包括 X 光照射、CT 等辐射设备。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标

排放和环境安全的前提下，我局原则同意报告表所列性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施，你公司应按照报告表内容组织实施。项目运营过程中还应重点做好以下工作：

1.严格落实水污染防治措施。项目废水主要为医疗废水和餐厨含油废水，医疗废水经化粪池预处理、餐厨含油废水经隔油隔渣池预处理，上述两股经预处理后的废水（即报告表所称为“医院综合废水”）汇入医院内自建的污水处理站统一处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2 预处理标准及接纳污水的水质净化厂进水水质标准的较严值后，近期采取抽粪车抽运至雅塘镇水质净化厂集中处理；远期待区域纳污管网建成后，则经市政污水管网引入石岭镇水质净化厂集中处理。项目自建污水处理站处理工艺为“格栅+调节+A/O+MBR膜+消毒”，设计处理能力为100m³/d。

2.严格落实大气污染防治措施。项目运营期产生的废气主要包括医疗区外排废气（含病菌气溶胶）、污水处理站恶臭废气、废物/垃圾暂存间恶臭废气、厨房油烟废气、备用发电机尾气。

医疗区外排废气（含病菌气溶胶）通过紫外线消毒后扩散稀释；项目院内设置的污水处理站所有处理池均进行加盖密闭，通过加盖密闭后，同时喷洒除臭剂、加强院区绿化，减少对环境的影响；医疗废物、生活垃圾、餐厨垃圾采取密闭容器或密封袋后按规范暂存，减少对环境的影响；餐厨油烟收集后

经油烟净化器处理后引至楼顶高空排放；备用发电机尾气通过专用排烟管引至所在建筑楼顶高空排放。

污水处理池周边氨、硫化氢等和臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求；废物/垃圾暂存间臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准；餐厨油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准；备用发电机燃油尾气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

3.严格落实噪声污染防治措施。项目运营期产生的噪声主要来源于水泵、风机、空调机组、备用发电机等设备运行噪声和车辆运行等设备噪声等。

项目优先选用低噪声设备，并采取隔声、减振等降噪措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4.严格落实固体废物规范管理和分类处理处置要求。（1）按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置一个面积为10m²危废暂存间，严格执行危险废物转移联单制度，按规定制定危险废物管理计划，建立完善危废管理台账，如实记录和申报危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息并定期交由有危险废物处理资质单位处理；（2）设置一个面积约8m²的垃圾收集间用于生活垃圾收集暂存，生活垃圾统一收

集后交由环卫部门清运处理；（3）在饭堂一楼处设置 1 个占地面积约为 5m²的餐厨垃圾收集点，餐厨垃圾收集后每天交由专业餐厨垃圾回收公司妥善处理。

三、总量控制

项目运营期废水由水质净化厂处理、运营期排放的 SO₂、NO_x和颗粒物来源于备用发电机和停车场机动车尾气，不列入总量控制。

四、加强营运期的环境保护管理和安全工作，严格落实报告表提出的环境风险防范和应急措施，防范环境风险，确保环境和人员安全；按排污许可证核发技术规范开展监测工作，若项目的性质、原料、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局

2024 年 12 月 20 日